TRAMO 3

PROYECTO DE CARRIL CICLOTURÍSTICO SON SERVERA – COSTA DE LOS PINOS. TRAMO 3; CALLE DAVANT S'HORT, ENTRE CIUDAD LAUREL Y SON FLORIANA Tº. MUNICIPAL DE SON SERVERA

CUADRO DE PRECIOS Nº1

1)	Ud Arranque de árbol de tronco de diámetro superior a 25 cm incluido corte destoconado, carga y transporte a vertedero
	o lugar de empleo.

VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21'56€

2) M2 Despeje y desbroce del terreno corte y destoconado de arboles de diámetro inferior a 25 cm, carga y transporte a vertedero.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0'57€

3) M3 Demolición de mares y fabrica de cualquier material, incluyendo carga y transporte para posterior uso o vertedero.

OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

8'50€

 M3 Excavación de la capa de tierra vegetal, incluido carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.

OCHO EUROS 8'00€

5) M3 Excavación de la explanación de todo tipo de terreno no clasificada carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo.

NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9'76€

6) TM Canon de tratamiento de residuos sólidos.

CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

43'35€

7) MI De corte levantamiento y cajeado del borde de firme existente con transporte de los productos a vertedero o lugar de empleo.

TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

3'25€

8) M	3 De base granular, zahorra artificial tipo 2.1 de cantera, adquisición, carga, transporte, extensión, compactación y humectación.	
	DOCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	12'18€
9) M	2 De adquisición manipulación y empleo de emulsión amiónico para riegos de imprimación incluida la preparación de la superficie, para capa de rodadura.	
	CERO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0'48€
10) TM	I De fabricación, transporte, colocación y compactación en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura.	
	CUARENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	40'79€
11) MI	Suministro y colocación de bordillo achaflanado de hormigón bicapa vibrocomprimido de 15x25 cm, incluso excavación, cimiento de hormigón HM-20, mortero de agarre, colocación y ejecución de rebajes en pasos peatonales.	
	VEINTE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	20'89€
12) MI	Suministro y colocación de bordillo recto de hormigón bicapa vibrocomprimido de 8x20 cm, incluso excavación, cimiento de hormigón HM-20, mortero de agarre, colocación y ejecución de rebajes en accesos.	
	QUINCE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	15'95€
13) M2	2 Pavimento de loseta hidráulica de color gris de 20x20 cm, resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	
	VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	23'39€
14) MI	Murete de hormigón HM-20 en murete de contención pavimento de 30x30 cm.	

45'00€

CUARENTA Y CINCO EUROS

15) M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteado de ¾ cm de espesor, junta de separación de 2/3 mm, para posterior relleno con arena caliza de machaqueo, recebado de juntas, barrido y compactación a colocar sobre base firme existente.

VEINTISEIS EUROS

26'00€

16) Ud Alcorque de 1'00x1'00x0'80, con lados metálicos de 6mm, de grosor y 8cm, de alto con anclajes de 15 cm.

DOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS

232'00€

17) M2 Pintura carril-bici y peatonal en color rojo o teja sobre aglomerado. Aplicada en dos manos y con base solvente (antideslizante).

SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

7'50€

18) Ud Pino de 3'5 de altura, incluso plantación por riego y reposición de marras.

CIENTO VEINTIUN EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

101'30€

19) MI Retirada de rejillas existentes y colocación de cerramiento de alambrada.

DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

18'50€

20) M2 Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 cm con resaltos cilíndricos, sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, p.p. de junta de dilatación enlechado y limpieza.

VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

29'50€

21) M3 Muro de mampostería hormigonada de espesor 0'60 m de altura variable incluyendo mampuestos, hormigón de agarre, refundido de juntas, perfectamente alineado, aplanado, con preparación de superficie de asiento, completamente terminado.

OCHENTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

80'75€

22) Ud Pasarela entre apoyos de cajero del Torrente de hormigón en masa. Luz libre de 4 m formado por bigas metálicas cada metro, con un ancho de 3 m, tablero de madera y pasamanos metálico de h= 1'10 m.
SEIS MIL EUROS

SEIS MIL EUROS 6.000'00€

23) Ud Señal circular de 900 mm de diámetro, con revestimiento reflectante nivel 2, incluso soporte y cimentación, totalmente colocada.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS 193'00€

24) Ud Señal triangular de 1350 mm de lado, con revestimiento reflectante nivel 2, incluso soporte y cimentación, totalmente colocada.

DOSCIENTOS SEIS EUROS 206'00€

25) Ud Señal octogonal de 900 mm de diámetro, con revestimiento reflectante nivel 2, incluso soporte y cimentación, totalmente colocada.

DOSCIENTOS TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS 203'25€

26) Ud Señal rectangular de 600 x 900 mm, con revestimiento reflectante nivel 2, incluso soporte y cimentación, totalmente colocada.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS 177'00€

27) MI Premarcaje y primera aplicación de pintura en marca vial de 0,10 m de ancho con una dotación de 0,40 Kg/m2 de pintura acrílica.

VEINTISIETE CÉNTIMOS 0'27€

28) MI Premarcaje y primera aplicación de pintura en marca vial (aparcamiento) de 0,15 m de ancho con una dotación de 0,40 Kg/m2 de pintura acrílica.

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 0'32€

29) M2 Premarcaje y aplicación de pintura en paso peatones, flechas, etc. con una dotación de 0,72 Kg/m2 de pintura acrílica y 0,48 Kg/m2 de microesferas.

CINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5'45€

30) Ud Baliza de madera (0'12x0'12) de h=1'00m, Visto empotrado y colocado.		
TREINTA Y CINCO EUROS	35'00€	
31) UD Punto de luz formado por: -Columna de acero galvanizado sin pintar, AM-10 de 9 m. de altura -Luminaria Carandini STR-154 C/C con equipo VASAP de 250 w -Lámpara VSAP de 250 wCaja de fusibles-derivación, fusibles y cableado interior. Suministro, colocación y conexionado. MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON		
SESENTA CÉNTIMOS 32) Ud Punto de luz formado por: -Columna de acero galvanizado sin pintar, AM-10 de 5 m. de altura -Luminaria Carandini STR-154 C/C con equipo VASAP de 150 w -Lámpara VSAP de 150 wCaja de fusibles-derivación, fusibles y cableado interior. Suministro, colocación y conexionado.	1.475'60€	
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	948'70€	
33) MI Cable SUBTERFLEX de cobre de 4 x 6 mm2, incluyendo su tendido.		
CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	5'81€	
34) MI Cable SUBTERFLEX de cobre de 4 x 10 mm2, incluyendo su tendido.		
OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	8'17€	
35) MI Cable SUBTERFLEX de cobre de 4 x 16 mm2, incluyendo su tendido.		
ONCE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	11'65€	
36) MI Cable SUBTERFLEX de cobre de 3'5 x 25 mm2, incluyendo su tendido.		
DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	16'88€	
37) MI Cable de cobre desnudo de 35 mm2, (suministro en obra).		
CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	4'30€	

38) MI Canalización de alumbrado público formada por 4 tubos de PE D = 75 mm embebidos en prisma de hormigón con relleno compactado, cinta señalizadora y acabado superficial según entorno (bajo acera).

VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

25'40€

39) MI Canalización de alumbrado público formada por 4 tubos de PE D = 75 mm embebidos en prisma de hormigón con relleno compactado, cinta señalizadora y acabado superficial según entorno (bajo calzada).

VEINTISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS

27'30€

40) Ud Arqueta de 40 x 40 cm realizada en obra con tapa y marco de fundición.

SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

63'50€

41) Ud Arqueta de 50 x 50 cm realizada en obra con tapa y marco de fundición.

NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

92'90€

42) Ud Cimentación formada por dado de hormigón HM-25 de 400 x 400 mm y profundidad de 700 mm, incluidos arranques con 4 pernos de M18 x H500 a 285 x 285 mm.

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS

137'50€

43) Ud Cimentación formada por dado de hormigón HM-25 de 400 x 400 mm y profundidad de 700 mm, incluidos arranques con 4 pernos de M18 x H500 a 215 x 215 mm.

NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

93'70€

Palma a 20 de Julio de 2011 El Ingeniero Técnico de Obras Públicas