TRAMO 3

PROYECTO DE CARRIL CICLOTURÍSTICO SON SERVERA – COSTA DE LOS PINOS. TRAMO 3; CALLE DAVANT S'HORT, ENTRE CIUDAD LAUREL Y SON FLORIANA Tº. MUNICIPAL DE SON SERVERA

MEDICIONES

1) Ud Arranque de árbol de tronco de diámetro superior a 25 cm incluido corte destoconado, carga y transporte a vertedero o lugar de empleo. 6ud

2) M2 Despeje y desbroce del terreno corte y destoconado de arboles de diámetro inferior a 25 cm, carga y transporte a vertedero.

70 x 5 = 350
260 x 3 = 780
220 x 3 = 660 1.790m2

3) M3 Demolición de mares y fabrica de cualquier material, incluyendo carga y transporte para posterior uso o vertedero.

70 x 0'80 x 0'60 = 33'60m3

4) M3 Excavación de la capa de tierra vegetal, incluido carga y transporte a vertedero o lugar de empleo.

480x2'00 x 0'30 = 288m3

5) M3 Excavación de la explanación de todo tipo de terreno no clasificada carga y transporte a vertedero o a lugar de empleo.

480x2'00 x 0'20 = 112m3

6) TM Canon de tratamiento de residuos sólidos. 144tm

7) Ml De corte levantamiento y cajeado del borde de firme existente con transporte de los productos a vertedero o lugar de empleo.

350X 2 = 700ml

8) M3 De base granular, zahorra artificial
tipo 2.1 de cantera, adquisición,
carga, transporte, extensión,
compactación y humectación.

4’00 x 0’30 x 72 = 86’40
1’00 x 0’30 x 72 = 21’60
6’50 x 0’30 x207 = 403’65
9’00 x 0’30 x 70 = 84’00 595’63m3

9) M2 De adquisición manipulación y
empleo de emulsión amiónico
para riegos de imprimación incluida
la preparación de la superficie,
para capa de rodadura.

4’00 x 72 = 21’60
6’50 x 207 = 405’65
9’00 x 70 = 84’00 2.263’50m3

10) TM De fabricación, transporte, colocación
y compactación en obra de mezcla
bituminosa en caliente tipo S-12 en
capa de rodadura.

2263’50 x 0’05 x 2’45 = 277’279tm

11) Ml Suministro y colocación de bordillo
achaflanado de hormigón bicapa
vibrocomprimido de 15x25 cm,
incluso excavación, cimiento de
hormigón HM-20, mortero de agarre,
colocación y ejecución de rebajes
en pasos peatonales.

15 x 25 = 370
100 + 310 = 410 780ml

12) Ml Suministro y colocación de bordillo recto
de hormigón bicapa vibrocomprimido
de 8x20 cm, incluso excavación,
cimiento de hormigón HM-20, mortero
de agarre, colocación y ejecución de
rebajes en accesos. 246ml

13) M2 Pavimento de loseta hidráulica de color
gris de 20x20 cm, resaltos cilíndricos
tipo botón, sobre solera de hormigón
HM-20 de 10 cm de espesor, sentada
con mortero de cemento, p.p. de junta
de dilatación, enlechado y limpieza.

30 30m2

14) Ml Murete de hormigón HM-20 en murete
de contención pavimento de 30x30 cm.

280 x+210= 490ml

15) M2 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x10x8 cm, colocado sobre cama de arena, rasanteado de ¾ cm de espesor, junta de separación de 2/3 mm, para posterior relleno con arena caliza de machaqueo, recebado de juntas, barrido y compactación a colocar sobre base firme existente.

28 x 4 = 112m2

16) Ud Alcorque de 1'00x1'00x0'80, con lados metálicos de 6mm, de grosor y 8cm, de alto con anclajes de 15 cm. 70ud

17) M2 Pintura carril-bici y peatonal en color rojo o teja sobre aglomerado. Aplicada en dos manos y con base solvente (antideslizante).

350 x 3'50 = 1.225
350 x 2'50 = 875
1.300 x 2'00 = 2.600 4.700m2

18) Ud Pino de 3'5 de altura, incluso plantación por riego y reposición de marras. 70ud

19) Ml Retirada de rejillas existentes y colocación de cerramiento de alambrada.

260 + 220 = 480ml

20) M2 Pavimento de loseta hidraulica color gris de 20x20 cm con resaltos cilíndricos, sobre solera de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor, sentada con mortero de cemento, p.p. de junta de dilatación enlechado y limpieza. 60 m2

21) M3 Muro de mampostería hormigonada de espesor 0'60 m de altura variable incluyendo mampuestos, hormigón de agarre, refundido de juntas, perfectamente alineado, aplanado , con preparación de superficie de asiento, completamente terminado. 50'40 m3

22) Ud Pasarela entre apoyos de cajero del Torrente de hormigón en masa. Luz libre de 4 m formado por bigas metálicas cada metro, con un ancho de 3 m, tablero de madera y pasamanos metálico de h= 1'10 m. 1'00ud

23) Ud Señal circular de 900 mm de diámetro,
con revestimiento reflectante nivel 2,
incluso soporte y cimentación,
totalmente colocada. 12’00ud

24) Ud Señal triangular de 1350 mm de lado,
con revestimiento reflectante nivel 2,
incluso soporte y cimentación,
totalmente colocada. 9’00ud

25) Ud Señal octogonal de 900 mm de diámetro,
con revestimiento reflectante nivel 2,
incluso soporte y cimentación,
totalmente colocada. 1’00ud

26) Ud Señal rectangular de 600 x 900 mm,
con revestimiento reflectante nivel 2,
incluso soporte y cimentación,
totalmente colocada. 14’00ud

27) Ml Premarcaje y primera aplicación de pintura
en marca vial de 0,10 m de ancho con una
dotación de 0,40 Kg/m2 de pintura acrílica. 487’76ml

28) Ml Premarcaje y primera aplicación de pintura
en marca vial (aparcamiento) de 0,15 m de ancho
con una dotación de 0,40 Kg/m2 de pintura acrílica. 174’50ml

29) M2 Premarcaje y aplicación de pintura en paso
peatones, flechas, etc. con una dotación
de 0,72 Kg/m2 de pintura acrílica y 0,48 Kg/m2
de microesferas. 39’25m2

30) Ud Baliza de madera (0’12x0’12) de h=1’00m,
visto y empotrado colocado. 132ud

31) UD Punto de luz formado por:
-Columna de acero galvanizado sin pintar,
AM-10 de 9 m. de altura
-Luminaria Carandini STR-154 C/C
con equipo VASAP de 250 w
-Lámpara VSAP de 250 w.
-Caja de fusibles-derivación, fusibles y cableado
interior. Suministro, colocación y conexionado. 10ud

32) Ud Punto de luz formado por:
-Columna de acero galvanizado sin pintar,
AM-10 de 5 m. de altura
-Luminaria Carandini STR-154 C/C
con equipo VASAP de 150 w
-Lámpara VSAP de 150 w.
-Caja de fusibles-derivación, fusibles y cableado
interior. Suministro, colocación y conexionado. 14ud

33) Ml Cable SUBTERFLEX de cobre de 4 x 6 mm2,
incluyendo su tendido. 385ml

34) Ml Cable SUBTERFLEX de cobre de 4 x 10 mm2,
incluyendo su tendido. 135ml

35) Ml Cable SUBTERFLEX de cobre de 4 x 16 mm2,
incluyendo su tendido. 326ml

36) Ml Cable SUBTERFLEX de cobre de 3’5 x 25 mm2,
incluyendo su tendido. 70ml

37) Ml Cable de cobre desnudo de 35 mm2,
(suministro en obra). 714ml

38) Ml Canalización de alumbrado público formada
por 4 tubos de PE D = 75 mm embebidos en
prisma de hormigón con relleno compactado,
cinta señalizadora y acabado superficial
según entorno (bajo acera). 638ml

39) Ml Canalización de alumbrado público formada
por 4 tubos de PE D = 75 mm embebidos en
prisma de hormigón con relleno compactado,
cinta señalizadora y acabado superficial
según entorno (bajo calzada). 20ml

40) Ud Arqueta de 40 x 40 cm realizada en obra
con tapa y marco de fundición. 26ud

41) Ud Arqueta de 50 x 50 cm realizada en obra
con tapa y marco de fundición. 8ud

42) Ud Cimentación formada por dado de hormigón
HM-25 de 400 x 400 mm y profundidad de 700 mm,
incluidos arranques con 4 pernos de M18 x H500
a 285 x 285 mm. 14ud

43) Ud Cimentación formada por dado de hormigón
HM-25 de 400 x 400 mm y profundidad de 700 mm,
incluidos arranques con 4 pernos de M18 x H500
a 215 x 215 mm. 12ud